
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zagonów żelbetowych, posadzek , basenów do hodowli roślin oraz odwodnień
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Kochanowskiego 12
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wyb.Ludwika Pasteura 1, 50- 367 Wrocław
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szklarnia duża i mała przy. ul. Kochanowskiego 12 we Wrocławiu - Zagony i baseny do hodowli roślin					
1		Szklarnia główna			
1	KNR 2-01 d.1 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 38.6	m ³ m ³		
				38.6	
				RAZEM	38.6
2	KNR 2-01 d.1 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III) 18.6	m ³ m ³		
				18.6	
				RAZEM	18.6
3	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 7	m ³ m ³		
				7.0	
				RAZEM	7.0
4	KNR 2-02 d.1 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m 109.6	m ² m ²		
				109.6	
				RAZEM	109.6
5	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 1.1	t t		
				1.1	
				RAZEM	1.1
6	KNR AT-03 d.1 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm 25	m m		
				25.0	
				RAZEM	25.0
7	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym-wykonanie posadzki pomiędzy donicami 107.1*0.3	m ³ m ³		
				32.1	
				RAZEM	32.1
8	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 38.6+18.6	m ³ m ³		
				57.2	
				RAZEM	57.2
9	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 16 57.2	m ³ m ³		
				57.2	
				RAZEM	57.2
2		Szklarnia mała			
10	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 35*0.12	m ³ m ³		
				4.2	
				RAZEM	4.2
11	KNR 2-01 d.2 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III) 3.8	m ³ m ³		
				3.8	
				RAZEM	3.8
12	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 4	m ³ m ³		
				4.0	
				RAZEM	4.0
13	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 35*0.12	m ³ m ³		
				4.2	
				RAZEM	4.2
14	KNR 2-02 d.2 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m 36.8	m ² m ²		
				36.8	
				RAZEM	36.8
15	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.8	t t		
				0.8	
				RAZEM	0.8
16	KNR 0-32 d.2 0629-01	Izolacja zewnętrznych ścian betonowych membranami SWELLTITE mocowanymi na klej 36.8	m ² m ²		
				36.8	
				RAZEM	36.8
17	KNR 0-32 d.2 0633-02	Zabezpieczenie krawędzi membran w ułożonej izolacji pionowej 26.4	m ² m ²		
				26.4	
				RAZEM	26.4
18	KNR 0-29 d.2 0638-01, analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240-montaż przerw roboczych 24.6	m m		
				24.6	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.6
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.2	0108-01	8	m ³	8.0	
				RAZEM	8.0
20	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-04	Krotność = 16			
		8	m ³	8.0	
				RAZEM	8.0