

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU A

IV PIĘTRO_A – POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836

Numer	Nazwa	Powierzchnia
A.4/7.1/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	14.15 m2
A.4/7.1/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	14.21 m2
A.4/7.1/003	Sala ćwiczeń ogólna	168.82 m2
A.4/7.1/004	Szatnia wykładowców	5.16 m2
A.4/7.1/005	Sala seminaryjna dla 40 osób	59.34 m2
A.4/7.1/006	Pracownia dydaktyczno – naukowa 1	15.74 m2
A.4/7.1/007	Zesp.Socjalno-sanitarny	3.70 m2
A.4/7.1/008	Sekretatriat	14.94 m2
A.4/7.1/009	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	15.23 m2
A.4/7.1/010	Laboratorium	18.52 m2
A.4/7.1/011	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	36.63 m2
A.4/7.1/012	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	21.79 m2
A.4/7.1/013	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	25.28 m2
A.4/7.1/014	Pokój przygotowawczy i wagowy	9.40 m2
A.4/7.1/015	Szatnia podręczna studentów	7.72 m2
A.4/7.1/016	Podr. Magazyn szkła i aparatury	8.08 m2
A.4/7.1/017	Toaleta studentów /damska	18.92 m2
A.4/7.1/018	Pom. Porządkowe	5.76 m2
A.4/7.1/019	Pokój aparaturowy	12.07 m2
A.4/7.1/020	Podr. Magazyn chemiczny	12.26 m2
A.4/7.1/021	Wc personelu /męskie	6.73 m2
A.4/7.1/022	Wc personelu /damskie	4.44 m2
A.4/7.1/023	Szatnia podręczna studentów	17.30 m2
A.4/7.2/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	14.34 m2
A.4/7.2/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	14.34 m2
A.4/7.2/003	Sala ćwiczeń ogólna	168.50 m2
A.4/7.2/004	Sala seminaryjna dla 40 osób	54.66 m2
A.4/7.2/005	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	13.01 m2
A.4/7.2/006	Sekretariat	13.83 m2
A.4/7.2/007	Zesp.Socjalno-sanitarny	4.47 m2
A.4/7.2/008	Pracownia dydaktyczno – naukowa 1	15.90 m2
A.4/7.2/009	Pokój socjalno-konferencyjny	27.14 m2
A.4/7.2/010	Pracownia aparaturowo-specjalistyczna	30.97 m2
A.4/7.2/011	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	30.01 m2
A.4/7.2/012	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	36.58 m2
A.4/7.2/013	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	10.11 m2
A.4/7.2/014	Pokój przygotowawczy i wagowy	9.40 m2
A.4/7.2/015	Szatnia podręczna studentów	7.72 m2
A.4/7.2/016	Pokój aparaturowy	8.22 m2
A.4/7.2/017	Toaleta studentów nps	4.78 m2
A.4/7.2/018	Toaleta studentów /męska	22.50 m2
A.4/7.2/019	Podr. Magazyn szkła i aparatury	12.27 m2
A.4/7.2/020	Podr. Magazyn chemiczny	12.70 m2
A.4/7.2/021	Wc personelu /męskie	6.73 m2
A.4/7.2/022	Wc personelu /damskie	4.44 m2
A.4/7.2/023	Szatnia podręczna studentów	16.06 m2
		1054.88 m2

IV PIĘTRO_A – POWIERZCHNIA RUCHU Pr WG PN-ISO 9836

Numer	Nazwa	Powierzchnia
A.4/7.1/024	Komunikacja	88.93 m2
A.4/7.1/025	Komunikacja	102.11 m2
A.4/7.2/024	Komunikacja	84.34 m2
A.4/7.2/025	Komunikacja	91.28 m2
K/003	Klatka schodowa k3	38.78 m2
K/004	Klatka schodowa k4	36.33 m2
		441.78 m2

IV PIĘTRO_A – POWIERZCHNIA USŁUGOWA Pg WG PN-ISO 9836

Numer	Nazwa	Powierzchnia
A.4/T/001	Rozdzielnica elektryczna	0.76 m2
A.4/T/002	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	15.03 m2
A.4/T/003	Hydrant	0.35 m2
A.4/T/005	Pom. Techniczne	3.53 m2
A.4/T/006	Hydrant	0.30 m2
A.4/T/011	Hydrant	0.23 m2
A.4/T/012	Rozdzielnica elektryczna	0.76 m2
A.4/T/013	Pomiesczenie techniczne	6.22 m2
		27.17 m2

LEGENDA-ŚCIANY:

Symbol	Opis
Sw2, Sw4	ŚCIANA ŻELBETOWA GRUBOŚCI WG RYSUNKU
Sz1	ŚCIANA OSŁONOWA GRUBOŚCI 24CM + OCIEPLENIE BETON KOMÓRKOWY + STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA GRUBOŚĆ ORAZ RODZAJ OCIEPLENIA OKREŚLONO NA RYSUNKU ELEWACJI
Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA, MUROWANA GRUBOŚĆ 24 CM Z GAZOBETONU, ODP. REI 120, REI 60 /WG RYSUNKU/
Sw5	ŚCIANA DZIAŁOWA, MUROWANA GRUBOŚĆ 8-12 CM W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII. /BLOCZKI GIPSOWE, POROTHERM, BETON KOMÓRKOWY ITP./
Sw11	ANALOGICZNIE JAK 3.50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 7.5CM, ŚCIANKA OBUDOWY BEZ WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL
Sw10	ANALOGICZNIE JAK 3.50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 7.5CM, ŚCIANKA OBUDOWY Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL
Sw8	3.40.05 ŚCIANA GRUBOŚCI 12.5CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM, PROFIL CW/UW 75 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM
Sw7	3.50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 8.0CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR FIRE-LINE PLUS TYP DF(GKF) GR. 15MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA MIN. EI60
Sw12	3.41.041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 28CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR TYPU H2 12.5MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA
Sw13	3.41.041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 22CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR TYPU H2 12.5MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA
	PŁYTY STYROPIANOWE GRUBOŚCI 15CM
	WEŁNA MINERALNA NA GRANICY STREF POŻAROWYCH GRUBOŚCI 15CM

LEGENDA-DŹWIGI:

D1	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
D2	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
D3	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
D4	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY

UWAGA:
1. FUNKCJONOWANIE DŹWIGU D1 NA WYPADEK POŻARU: DŹWIG PO SYGNALE POŻARU Z INSTALACJI SAP ZOSTAJE SPROWADZONY NA DÓŁ, DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ, PO 20 sek DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ (DRZWI EI 60 NA GRANICY STREF POŻAROWYCH), OD WEWNĄTRZ KABINY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DRZWI.
2. FUNKCJONOWANIE DŹWIGÓW D2, D3, D4 NA WYPADEK POŻARU: DŹWIG PO SYGNALE POŻARU Z INSTALACJI SAP ZOSTAJE SPROWADZONY NA DÓŁ, DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ I POZOSTAJĄ ZABLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ.

LEGENDA-POZOSTAŁE:

	OBSZARY GLP
Et	ELEKTROTRZYMACZ REWERSYJNY
Kd	KONTROLA DOSTĘPU
K-g	KLAMKA-GAŁKA
	NAWIEWNIK

UWAGI:

01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30, ŚCIANY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60.
03. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-R120, EI 60, K3 i K4 REI 120.
04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM - REI 120, POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
05. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
07. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04M W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
08. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁKOWITA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
09. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
10. DRZWI PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
14. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
15. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ URZĄDZENIA SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.
16. WSZYSTKIE ŚCIANY MIĘDZY POMIESZCZENIEM A WNĘKĄ NA ROZDZIELNICE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO (np. FOLIĄ W PŁYNIE) DO WYS. min. 1,2m; NA STYKU ŚCIANA PODŁOGA ZASTOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE.

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu – budynki A, B, C, D i Trafostacja	
Inwestor: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich ul. Pasteura1, 50-367 Wrocław	
Adres budowy: ul. Borowska Wrocław	Branża: Architektura
	Rys. Nr.: PW-ARCH-017A
Stadium: Projekt wykonawczy	Data: 15.06.2010
Rysunek: RZUT IV PIĘTRA BUDYNKU A	Skala: 1:50
	Arkusz/m.kw.
Główny projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
ARCHITEKTURA	
Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
mgr inż. arch. Ewa Barska	123/87/UW
mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004
mgr inż. arch. Karol Wegner	
mgr inż. arch. Agnieszka Gieroń	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	WP-OIA/OKK/UpB/14/2007

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl