

UWAGI:

01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30, ŚCIANY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60.
03. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-R120, EI 60, K3 i K4 REI 120.
04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM - REI 120, POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
05. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
07. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04M W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
08. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁKOWITA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
09. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
10. DRZWI PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
14. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
15. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ URZĄDZENIA SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.
16. DETALE OSADZENIA WYCIERACZEK W G RYS. PW-ARCH-RYS-049.1A.

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu – budynki A, B, C, D i Trafostacja

Inwestor
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
ul. Pasteura1, 50-367 Wrocław

Adres budowy: ul. Borowska, Wrocław	Branża: Architektura
	Rys. Nr.: PW-ARCH-005A
Stadium: Projekt wykonawczy	Data: 2010-07-28
Rysunek: RZUT PARTERU BUDYNKU A	Skala: 1:50
	Arkusz/m.kw.

Główny projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
ARCHITEKTURA		
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
	mgr inż. arch. Ewa Barska	123/87/UW
	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004
	mgr inż. arch. Karol Wegner	
	mgr inż. arch. Agnieszka Gieroń	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	WP-OIA/OKK/UpB/14/2007

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl