

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	$((2,9+6,25)*2*3,42+(2,9*6,25))*7+((6+2)*2*4,3+(6*2))$	m ²	645,777	
				RAZEM	645,777
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - do 30%	m ²		
d.1	0701-05	556,41*0,3	m ²	166,923	
				RAZEM	166,923
3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0802-02	poz.2	m ²	166,923	
				RAZEM	166,923
4	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	02 0830-04	poz.1	m ²	645,777	
				RAZEM	645,777
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	645,777	
		poz.1		RAZEM	645,777
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe	m ²		
d.1	1505-05 z. sz.5.3	analogia	m ²	645,777	
		poz.1		RAZEM	645,777
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie wyposażenia i podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	2,9*6,25*7	m ²	126,875	
				RAZEM	126,875
2		Parter - korytarz			
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	$(8,2+2,6)*2*3,15+(8,2*2,6)$	m ²	89,360	
				RAZEM	89,360
9	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	02 0830-04	poz.8	m ²	89,360	
				RAZEM	89,360
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.2	202 1134-01	analogia	m ²	89,360	
		poz.8		RAZEM	89,360
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe	m ²		
d.2	1505-05 z. sz.5.3	analogia	m ²	89,360	
		poz.8		RAZEM	89,360
12	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	8,2*2,6	m ²	21,320	
				RAZEM	21,320