

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów
Sekcja Nadzoru Technicznego
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

Wrocław, 23.07.2019 r.

e-mail: michal.woloszyn@umed.wroc.pl

Zaproszenie do składania ofert

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: **wymiana istniejących zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z automatycznym ogranicznikiem przepływu i głowicami termostatycznymi zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1.**

Obiekt (adres):

1. ul. Mikulicza – Radeckiego 7, Wrocław
2. ul. Chałubińskiego 4, Wrocław

Komórka organizacyjna:

1. Studium Języków Obcych,
2. Katedra i Zakład Mikrobiologii

Warunki realizacji zamówienia:

1.	Przedmiot zamówienia	Wymiana istniejących zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z automatycznym ogranicznikiem przepływu i głowicami termostatycznymi, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1.
2.	Termin realizacji zamówienia	1,5 miesiąca od wprowadzenia na obiekty
3.	Warunki gwarancyjne	36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, pok. 4A 101.1, lub elektronicznie w formie skanu na adres e-mail: michal.woloszyn@umed.wroc.pl, w terminie do 7 dni od daty wysłania zaproszenia drogą elektroniczną.

3. Kryteriami oceny ofert są:

Cena – waga 100 %

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Mikulicza - Radeckiego 7, Chalubińskiego 4.					
1		Mikulicza-Radeckiego 7			
1	d.1 kalk. własna	Opróżnienie oraz napełnienie instalacji c.o. przez Fortum	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-d.1 02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego.	kpl.		
		71	kpl.	71,000	
				RAZEM	71,000
3	KNR-W 4-d.1 02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
4	KNR-W 4-d.1 02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
		71	m		71,000
		71	kpl.	71,000	
				RAZEM	71,000
5	KNR-W 2-d.1 15 0414-02	Montaż uprzednio zdemontowanych grzejników	kpl.		
		71	kpl.	71,000	
				RAZEM	71,000
6	KNR-W 2-d.1 15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne z automatycznym ogranicznikiem przepływu i głowicą termoregulacyjną z zabezpieczeniem przed kradzieżą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
7	KNR-W 2-d.1 15 0412-02	Zawór grzejnikowy, powrotny o śr. nominalnej 15 mm.	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
8	KNR-W 2-d.1 15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych Obmiar dodatkowy	urząd.		
		1	próba		1,000
		71	urząd.	71,000	
				RAZEM	71,000
2					
9					
Chalubińskiego 4					
9	d.2 kalk. własna	Opróżnienie oraz napełnienie instalacji c.o. przez Fortum	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-d.2 02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego.	kpl.		
		119	kpl.	119,000	
				RAZEM	119,000
11	KNR-W 4-d.2 02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		119	szt.	119,000	
				RAZEM	119,000
12	KNR-W 4-d.2 02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
		119	m		119,000
		119	kpl.	119,000	
				RAZEM	119,000
13	KNR-W 2-d.2 15 0414-02	Montaż uprzednio zdemontowanych grzejników	kpl.		
		119	kpl.	119,000	
				RAZEM	119,000
14	KNR-W 2-d.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne z automatycznym ogranicznikiem przepływu i głowicą termoregulacyjną z zabezpieczeniem przed kradzieżą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		119	szt.	119,000	
				RAZEM	119,000
15	KNR-W 2-d.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe, powrotny o śr. nominalnej 15 mm.	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		119	szt.	119,000	
				RAZEM	119,000
16	KNR-W 2- d.2 15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych Obmiar dodatkowy 1	urząd.		
			próba		1,000
		119	urząd.	119,000	
				RAZEM	119,000

Michał Węgr