
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymian drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Chłubińskiego 3
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wybrzeże Pasteura 1 50-367 Wrocław
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 2101-01 analogia	Demontaż okładziny z płyt kamiennych na ścianach - płyty do ponownego ułożenia (0.25+0.30*2+0.20)*1.50	m ² m ²	 1.575	
				RAZEM	1.575
2	KNR 2-02 2111-01 analogia	Demontaz fragmentu posadzki z płyt kamiennych - płyty do ponownego ułożenia 0.40*2.25	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 1.73*2.20	m ² m ²	 3.806	
				RAZEM	3.806
4	KNR 4-01 0349-02	Powiększenie otworu drzwiowego (2.13*2.27-1.73*2.20)*0.32	m ³ m ³	 0.329	
				RAZEM	0.329
5	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.13+2.27*2)*0.28	m ² m ²	 1.868	
				RAZEM	1.868
6	KNR-W 2-02 1027-04	Osadzenie drzwi wykonanych z drewna dębowego, klejonego kl. I lub II, okucia, zawiasy i klamki wykonać jako mosiężne, zastosować samozamykacze ukryte, mocowane do każdego skrzydła; zamek antywłamaniowy; okucia i podziały oraz detale drzwi należy wykonać na wzór zachowanych drzwi wejściowych do budynku przy ul. Chałubińskiego 5 2.13*2.27	m ² m ²	 4.835	
				RAZEM	4.835
7	KNR 5 0406-02 analogia	Montaż elektrozaczepek wraz z zasilaniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie folią polietylenową drzwi od wewnątrz 2.20*2.30	m ² m ²	 5.060	
				RAZEM	5.060
9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0.10+0.30*2+0.10)*(2.27-1.50)+0.30*2.90	m ² m ²	 1.486	
				RAZEM	1.486
10	KNR 2-02 2104-01 9931-24 9931-25 + pkt.5,3	Montaż pasów okładziny ściiennej - materiał z demontażu 1.50*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-02 2111-01 9931-64 + pkt. 5,3	Ułożenie fragmentu posadzki z płyt kamiennych - płyty z demontażu 0.40*2.25	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
12	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie folią polietylenową drzwi od zewnątrz 2.20*2.30	m ² m ²	 5.060	
				RAZEM	5.060
13	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych - portal wejściowy (0.10+0.12+0.30)*2.36*2+0.35*2.90	m ² m ²	 3.469	
				RAZEM	3.469
14	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0.10+0.12+0.30)*2.36*2+0.35*2.90	m ² m ²	 3.469	
				RAZEM	3.469
15	KNR 0-28 2630-05	Malowanie farbą elewacyjną (0.10+0.12+0.30)*2.36*2+0.35*2.90	m ² m ²	 3.469	
				RAZEM	3.469
16	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka progu betonowego 2.25*0.35*0.10	m ³ m ³	 0.079	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.079
17	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie nowego progu betonowego	m ²		
		2.25*0.35	m ²	0.788	
				RAZEM	0.788
18	wycena indywidualna	Kontener do wywozu materiałów z rozbiórki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-25 0417-01 + KNR-W 2-25 0417-02	Barierki ochronne z taśmy na słupkach - budowa i rozebranie	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000