

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 106  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bartla 5, Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich  
ADRES INWESTORA : ul. Pasteura 1, Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sanitarna  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Wołoszyn  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-07 z.sz.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter 1	pion pion	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR INS- TAL 0305-04	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w bruzdach 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł. 1200 mm, montaż grzejników na ścianie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000