



# UNIwersYTET MEDYCZNY

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  
**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  
faks 71 / 784-00-45  
e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-92/19

Wrocław, 24.10.2019 r.

### NAZWA ZAMÓWIENIA

**Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej, dawnej Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatricznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, położonego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu (w systemie zaprojektuj – wybuduj).**

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań:

#### **Pytanie 1.**

„Czy przedstawiona koncepcja była opiniowana pod względem p.poż..”

#### **Odpowiedź:**

Koncepcja nie była opiniowana pod względem p.poż. Autor koncepcji i PFU wskazuje, że należy opracować ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony ppoż., stanowiącą podstawę uzgodnienia alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z pkt 1.4.2.

#### **Pytanie 2.**

„Czy pfu przewiduje lokalizację na urządzenia zapewniające chłód dla wszystkich układów klimatyzacyjnych w obiekcie?”

#### **Odpowiedź:**

Propozycje rozwiązań i lokalizacji muszą być zgodne z pkt 2.5.6 PFU, natomiast szczegółowe rozwiązania muszą być ujęte na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie 3.**

„Czy konstruktor sprawdzał nośność wszystkich stropów, które są zgodnie z odkrywkami stropami Kleina. Na sale wykładowe i amfiteatralne wymagana jest nośność 300 kg/m<sup>2</sup>, czy istniejące stropy ten wymóg spełniają?”

#### **Odpowiedź:**

Obliczenia nośności stropów Kleina muszą być zgodne z pkt 11 ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-mykologicznej.

Przed wykonaniem prac projektowych w przypadku wątpliwości należy poprzez odkrywki zweryfikować rozwiązania przyjęte w Projekcie Koncepcyjnym, PFU oraz ekspertyzie, również jeśli podczas wykonywania robót budowlanych na wskutek odkrywek zostaną stwierdzone niezgodności z założeniami projektowymi i rozwiązania projektowe będą wymagały korekty to Projektant Wykonawcy w

ramach nadzoru autorskiego przedstawi rozwiązania zamienne i uzgodni je z Zamawiającym, a następnie Wykonawca wykona roboty z zakresie Umowy- nie będzie to podstawą do zlecenia robót dodatkowych. Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, tam gdzie okaże się to konieczne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji.

Zamawiający powyższe pytania wraz z odpowiedziami zamieszcza na stronie internetowej [www.umed.wroc.pl](http://www.umed.wroc.pl), w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania oraz na Platformie dostępnej pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net>.

**Z upoważnienia Rektora UMW  
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją  
UMW**



**Dr med. Maciej Maria Kowalski**