

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>HOTEL ASYSTENTA przy ul. Śleźnej 96 we Wrocławiu.</b>			
<b>2</b>		<b>ELEWACJA</b>			
<b>2.1</b>		<b>PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY</b>			
1	KNR 225-0309-01	Budowa ogrodzenia pełnego z blachy trapezowej na słupach stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.1		32,5*2	m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
2	KNR 225-0309-02	Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy trapezowej na słupkach stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.1		65,00	m <sup>2</sup>	65,000	
				RAZEM	65,000
3	KNR 202U-1624-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 25 m (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		32,00*12	m <sup>2</sup>	384,000	
				RAZEM	384,000
4	KNR 202U-1625-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		384,00	m <sup>2</sup>	384,000	
				RAZEM	384,000
5	AW	Czas pracy rusztowań	m-g		
d.2.1		1321,83*1,1/4	m-g	363,503	
				RAZEM	363,503
<b>2.2</b>		<b>WYBURZENIA I DEMONTAŻE</b>			
6	KNR 401-0211-03Analogia	Skucie luźnych i skorodowanych powierzchni - betonu, tynków, siatki, kleju. - (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2.2		1820*0,1	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
7	KNNR N003-0601-010	Odbicie tynku i oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
d.2.2		1820*0,1	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
8	KNR 4-010619-04 analogia	Odgrzybianie powierzchni trudno dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.2		1820*0,1	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
9	KNR 4-010622-01analogia	Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2.2		1820*0,1	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
10	KNR 401-0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m <sup>3</sup>		
d.2.2		1820*0,1*0,01	m <sup>3</sup>	1,820	
				RAZEM	1,820
11	KNR 401-0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 14	m <sup>3</sup>		
d.2.2		Krotność = 14 1820*0,1*0,01	m <sup>3</sup>	1,820	
				RAZEM	1,820
12	AW	Opłata za przejęcie gruzu na wysypisko i utylizację materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2.2		1,82	m <sup>3</sup>	1,820	
				RAZEM	1,820
<b>2.3</b>		<b>ROBOTY NOWE</b>			
13	AW	Wykonanie warstwy kontaktowej w systemie Ceresit CN 87 z dodatkiem emulsji CC 81 lub równoważne - gruntowanie odkrytych elementów elewacji.	m <sup>2</sup>		
d.2.3		1820*0,1	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
14	KNR 17-2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki - wyrównanie tynków, klej z siatką elewacyjną	m <sup>2</sup>		
d.2.3		1820*0,1	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
15	KNR 202U-1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.2.3		1810*0,1	m <sup>2</sup>	181,000	
				RAZEM	181,000
16	KNR 17-0926-03	Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie typu Baumatt lub równoważnym - balkony,	m <sup>2</sup>		
d.2.3		1810*0,1	m <sup>2</sup>	181,000	
				RAZEM	181,000