

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAŻOWE</b>			
1	KNR-W 4-02 40213-01	Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 400 mm	szt.		
d.1	analogia	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - (wentylatory osiowe)	szt.		
d.1	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - (wymiennik rekuperacyjny)	szt.		
d.1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> - (podłączenia elektryczne aparatów)	szt.		
d.1	analogia	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 4-02 40206-03	Demontaż czepni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 2520 mm	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR-W 2-17 0148-04	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1760 mm, w układach kanałowych	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 2-17 0148-06	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-17 0144-02	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm - (wywietrzak fi160)	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-17 0144-02	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm - (wywietrzak fi200)	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-17 0144-02	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm - (wywietrzak fi315)	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - (naprawa cokołów pod podstawami dachowymi)	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - (malowanie cokołów dachowych po zaprawkach naprawczych)	m <sup>2</sup>		
d.1		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
13	wycena indywidualna	Prace porządkowe po wykonanych robotach. Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000