

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE CAŁOŚCIOWO			
1	KNR-W 4-01 1216-01 analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia pomieszczeń folią; przygotowanie pomieszczeń do robót; czynności porządkowe i naprawa przegród budowlanych po przeprowadzeniu prac montażowych (zaprawki, szpachlowanie, malowanie) Krotność = 5 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
1	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m - (otworowanie ścian) 1	kolumna kolumna		
				1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - (rurociągi SN8) 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR AT-17 0102-04 z. sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu - (przejście przez ścianę zewnętrzną) 40	cm		
			cm	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR AT-17 0102-03 z. sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu - (przejście przez ścianę pomieszczenia myjki parowej) 20	cm		
			cm	20,000	
				RAZEM	20,000
5'	KNR 2-02 1612-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m - (do montażu kominu wentylacyjnego) 15	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR AT-99 0502-03 analogia	Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie 90-120 cm - (montaż kanału wentylacyjnego izolowanego o średnicy 100-120 [mm]) 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - (odprowadzenie kondensatu z odkraplacza) 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - (anemostat wywiewny fi100) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analiza indywidualna	Drobne zaprawki i malatura; obróbki, uszczelnienia. Prace porządkowe po zakończonych robotach oraz wywóz i utylizacja odpadów. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000