
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Bujwida 44
ADRES INWESTYCJI : ul. Bujwida 44, Wrocław
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
ADRES INWESTORA : Wybrzeże L. Pasteura 1, Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dominik Dzimira
DATA OPRACOWANIA : 13.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.11.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1.1		Pomieszczenie 103			
1 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanych oprawach oraz łącznikach instalacyjnych oraz zagipsowanie pozostałych otworów	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1.1	KNR* 4-03 1122-02	Demontaż gniazda wtyczkowego ze stołu wraz z odcięciem i zabezpieczeniem przewodów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Pomieszczenie 105			
5 d.1.2	KNR AT-14 0107-01	Demontaż starego gniazda telefonicznego Krotność = 0,7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.2		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanym gnieździe oraz zagipsowanie pozostałego otworu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Pomieszczenie 106			
7 d.1.3	KNR AT-14 0107-01	Demontaż gniazda teletechnicznego typu RJ45 o numerze 16 oraz pozostałych koryt instalacyjnych wraz z pozostałym okablowaniem	szt.		
		Krotność = 0,7			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.3		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanych oprawach oraz łącznikach instalacyjnych oraz zagipsowanie pozostałych otworów	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1.3		Obniżenie lamp w pomieszczeniu hodowli komórkowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		Pomieszczenie 107			
12 d.1.4	KNR AT-14 0105-02	Demontaż starego gniazda telefonicznego Krotność = 0,7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.4		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanym gnieździe oraz zagipsowanie pozostałego otworu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.4		Wymiana puszkii natynkowej RJ45 z modulem keystone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Pomieszczenie 113			
15 d.1.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1.5	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.5		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanych oprawach oraz łącznikach instalacyjnych oraz zagipsowanie pozostałych otworów	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1.5		Sprawdzenie oraz zabezpieczenie zapasu przewodu podwieszonego na ścia- nie	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR AT-14	Demontaż starego gniazda telefonicznego	szt.		
d.1.5	0107-01	Krotność = 0,7			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-03	Demontaż gniazda 3-f wraz z zabezpieczeniem przewodów	szt.		
d.1.5	1122-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Wymiana puszki natynkowej RJ45 z modulem keystone	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Pomieszczenie 114			
22	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
d.1.6	1134-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.1.6	1124-01	1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanych oprawach	kpl.		
d.1.6		oraz łącznikach instalacyjnych oraz zagipsowanie pozostałych otworów			
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
25		Wymiana puszki natynkowej RJ45 z modulem keystone	szt.		
d.1.6		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Pomieszczenie 115			
26	KNR AT-14	Demontaż starych gniazd telefonicznych	szt.		
d.1.7	0107-01	Krotność = 0,7			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27		Ucięcie i zaizolowanie przewodów pozostałych po zdemontowanych chłodzi- dach oraz zagipsowanie pozostałych otworów	kpl.		
d.1.7		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
28		Wymiana puszki natynkowej RJ45 z modulem keystone	szt.		
d.1.7		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pozostałe prace			
29		Wykonanie oględzin oraz sprawdzenie funkcjonalności instalacji elektrycznych	kpl.		
d.2		wraz z wykonaniem podstawowych pomiarów tj. dla 109 gniazd (dopiero po			
		realizacji prac budowlanych oraz sanitarnych) w celu sprawdzenia nienarusze- nia instalacji			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Utylizacja materiałów z demontaży (kontener wraz z wywozem)	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Demontaż nieużywanych koryt kablowych oraz nieczynnych przewodów	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32		Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000