

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO (m2)

PARTER		288,0
0.1	PRZEDSIONEK	5,5
0.2	KOMUNIKACJA	21,8
0.3	HOL	41,0
0.4	SZATNIA / PORTIERNIA	13,8
0.5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	3,7
0.6	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,3
0.7	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	3,2
0.8	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	3,8
0.9	MAGAZYN	2,7
0.10	SALA WYKŁADOWA AMFITEATR. (100 OS.)	82,0/2=41,0
0.11	SALA WYKŁADOWA (50 OS.)	61,0
0.12	WC MĘSKI	8,8
0.13	WC DAMSKI	9,2
0.14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6,0
0.15	WINDA	2,2
0.16	KOMUNIKACJA	8,6
0.17	POMIESZCZENIE POMPY P.POŻ.	4,2
0.18	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	35,0
0.19	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	8,2

## LEGENDA

	POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE
	POMIESZCZENIA NAUKOWE, BIUROWE
	POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
	POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MAGAZYNY
	KOMUNIKACJA OGÓLNODOSTĘPNA, SZATNIA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA
	ŚCIANY PROJEKTOWANE LUB ZAMUROWANIA
	PROJEKTOWANY HYDRANT 25 Z WĘZEM PÓLSZTYWNYM
	PROJEKTOWANY GŁÓWNY PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	PROJEKTOWANE DRZWI O KLASIE ODPOORN. OGN. EI 60
	PROJEKTOWANE DRZWI O KLASIE ODPOORN. OGN. EI 30
	PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA
	PROJEKTOWANE OKNO ODDYMIAJĄCE
	PROJEKTOWANY WYŁĄZ DACHOWY
	PROJEKTOWANY WYŁĄZ KOMINIARSKI
	ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE ZK-3 DO LIKWIDACJI / PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE ZK-2
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA PRĄDU RG
	PROJEKTOWANA TABLICA PIĘTROWA TE
	PROJEKTOWANA SZAFKA KROSOWA DYSTRYBUCYJNA
	PROJEKTOWANA PRZY SCHODACH ISTN. PORĘCZ PRZYŚCIENNA (W ODL. 5cm OD ŚCIANY, WYS. 1,10m)
	KRATY OKIENNE DO LIKWIDACJI
	PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
	PROJEKTOWANA WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

## RZUT PARTERU

OBIEKT:	BUDYNEK DYDAKTYCZNO-NAUKOWY UNIwersYTETU MEDYCZNEGO WE WROCLAWIU	1:100
ADRES:	WROCLAW, UL. MARIJ CURIE-SKŁODOWSKIEJ- 50-52	2
INWESTOR:	UNIwersYTET MEDYCZNY WE WROCLAWIU, 50-367 WROCLAW, WYBRZEŻE LUDWIKA PASTEURA 1	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. W. HRYNIEWICZ, UPR. NR 214/76/Wwm	KONC. 02.2019
	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAKIEŁA	

