

LEGENDA:

- instalacja przeciwpożarowa hydrantowa
- instalacja wody zimnej bytowej
- HP52 – istniejący hydrant DN 52 z wężem płaskoskładanym L=20m w szafce z miejscem na gaśnicę
- HP25 – istniejący hydrant DN 25 z wężem półsztywnym L=30m w szafce z miejscem na gaśnicę
- Pp1 – pion instalacji przeciwpożarowej hydrantowej
- PPI – systemowe zabezpieczenie przeciwpożarowe przejścia rurowego ppoż np. firmy Hilti

UWAGI:

1. Instalację ppoż do hydrantów zaizolować otuliną z pianki kauczukowej o grubości 9 mm.
2. Dla zapewnienia przepływu wody w rurociągu i uniknięcia zagniwania wody, piony pożarowe podłączono do płuczek ustępowych wymuszając obieg wody.
3. Przejścia rurowe ppoż przez przegrody oraz stropy oddzielenia ppożarowego oraz dzielące strefy pożarowe w budynku zabezpieczyć systemowym rozwiązaniem np. CP–673 firmy Hilti.

LA PROJEKT	**PRACOWNIA PROJEKTOWA** ul.Pełczyńska 4, 50-950 WROCŁAW, tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl			stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
funkcja:	nazwisko:	numer uprawnień:	data:	podpis:
projektant:	inż. Adam Grajper	364/79/WBPP	lipiec 2019	
sprawdzający:	mgr. inż. Jerzy Maciałek	335/74/Wm	lipiec 2019	
współpraca asystent proj.:	mgr inż. Dariusz Fluderski		lipiec 2019	
współpraca asystent proj.:	inż. Łukasz Grajper		lipiec 2019	
temat:	Projekt wykonania nowej instalacji hydrantowej wewnętrznej z istniejącego przyłącza wodociągowego z nowym zestawem hydroforowym w budynku A, B, C, D przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu			nr proj.: PW-002/19
Inwestor:	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wrocław 50-376 ul. Wybrzeże Pasteura 1			skala: 1:100
tytuł rysunku :	Rzut 2 piętra - budynek C			nr rys.: **S-10**