

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0353-05				
1	okna				
	218	1,35*2,3	m <sup>2</sup>	3,11	
	219	1,35*2,3	m <sup>2</sup>	3,11	
	223	1,35*2,3	m <sup>2</sup>	3,11	
	224	1,35*2,3	m <sup>2</sup>	3,11	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>12,44</b>	
	drzwi balko- nowe				
	219	1,3*3,1	m <sup>2</sup>	4,03	
	223	1,3*3,1	m <sup>2</sup>	4,03	
	224	1,3*3,1	m <sup>2</sup>	4,03	
	225	1,3*3,1	m <sup>2</sup>	4,03	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>16,12</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,56</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0353-11				
1					
	218	1,5	m	1,50	
	219	1,5	m	1,50	
	223	1,5	m	1,50	
	224	1,5	m	1,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3	KNR-W 4-03	Demontaż kaset wewnętrznych na żaluzje	szt.		
d.1.	1145-02				
1	analogia				
	218	1	szt.	1,00	
	219	2	szt.	2,00	
	223	2	szt.	2,00	
	224	2	szt.	2,00	
	225	1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
4	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż żaluzji pionowych	m		
d.1.	0507-04 z.o.				
1	3.4.				
	analogia				
		2*1,20+3,60	m	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-02				
1					
		0,3*(55,8+51,3+50,5)	m <sup>2</sup>	47,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,28</b>
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1					
		ściany			
		55,8+51,3+50,5-poz.5	m <sup>2</sup>	110,32	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>110,32</b>	
		sufity			
		24,4+23+17	m <sup>2</sup>	64,40	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>64,40</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>174,72</b>
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
1	1101-05				
		poz.5*0,03+0,5*poz.3*0,3+poz.1*0,15+poz.2*0,05*0,2	m <sup>3</sup>	6,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,96</b>
8		Koszty składowania gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1.	analiza indy-				
1	widualna				
		poz.7	m <sup>3</sup>	6,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,96</b>
<b>1.2</b>		<b>TYNKI I ZABUDOWY</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-03		m <sup>2</sup>	47,28	
2		poz.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>47,28</b>
10	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
d.1.	0708-02		m	4,60	
2			m	7,00	
218	2*2,3		m	7,00	
219	2*3,5		m	7,00	
223	2*3,5		m	7,00	
224	2*3,5		m	7,00	
225	3,5		m	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,10</b>
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1.	2613-02		m <sup>2</sup>	1,35	
2			m <sup>2</sup>	2,90	
218	1,35		m <sup>2</sup>	2,90	
219	2,9		m <sup>2</sup>	2,90	
223	2,9		m <sup>2</sup>	2,90	
224	2,9		m <sup>2</sup>	2,90	
225	1,35		m <sup>2</sup>	1,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,40</b>
12	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-10		m <sup>2</sup>	0,81	
2			m <sup>2</sup>	1,74	
218	1,35*0,6		m <sup>2</sup>	1,74	
219	2,9*0,6		m <sup>2</sup>	1,74	
223	2,9*0,6		m <sup>2</sup>	1,74	
224	2,9*0,6		m <sup>2</sup>	1,74	
225	1,35*0,6		m <sup>2</sup>	0,81	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,84</b>
13	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1.	0121-01		m	1,35	
2			m	2,90	
218	1,35		m	2,90	
219	2,9		m	2,90	
223	2,9		m	2,90	
224	2,9		m	2,90	
225	1,35		m	1,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,40</b>
14	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04		m <sup>2</sup>	6,84	
2		poz.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,84</b>
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	6,84	
2		poz.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,84</b>
<b>1.3</b>		<b>STOLARKA</b>			
16	KNNR 2	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1101-03		m <sup>2</sup>	3,11	
3			m <sup>2</sup>	3,11	
218	1,35*2,3		m <sup>2</sup>	3,11	
219	1,35*2,3		m <sup>2</sup>	3,11	
223	1,35*2,3		m <sup>2</sup>	3,11	
224	1,35*2,3		m <sup>2</sup>	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,44</b>
17	KNNR 2	Montaż drzwi balkonowych drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1101-04		m <sup>2</sup>	4,03	
3			m <sup>2</sup>	4,03	
219	1,3*3,1		m <sup>2</sup>	4,03	
223	1,3*3,1		m <sup>2</sup>	4,03	
224	1,3*3,1		m <sup>2</sup>	4,03	
225	1,3*3,1		m <sup>2</sup>	4,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,12</b>
18	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-01		szt.	1,00	
3			szt.	1,00	
218	1		szt.	1,00	
219	1		szt.	1,00	
223	1		szt.	1,00	
224	1		szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - para-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0506-01	pety zewnętrzne			
3		4*1,5*0,3	m <sup>2</sup>	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
20	KNR-W 4-01	Dodatek za montaż nawiewnika ciśnieniowego	szt.		
d.1.	0920-10				
3	analogia				
218	1		szt.	1,00	
219	2		szt.	2,00	
223	2		szt.	2,00	
224	2		szt.	2,00	
225	1		szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
21	KNR-W 4-01	Dodatek za montaż otwieracza naświetla	szt.		
d.1.	0921-05				
3	analogia				
218	1		szt.	1,00	
219	1		szt.	1,00	
223	1		szt.	1,00	
224	1		szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
22	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.	0415-08				
3					
219	1		szt.	1,00	
223	1		szt.	1,00	
224	1		szt.	1,00	
225	1		szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
23	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych -	m <sup>2</sup>		
d.1.	1310-03	szafy drewniane			
3					
223	(1,37*2+0,6)*2,3		m <sup>2</sup>	7,68	
224	(1,7*2+0,6)*2,3		m <sup>2</sup>	9,20	
225	(0,8*2+0,6)*2,3		m <sup>2</sup>	5,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,94</b>
24	TZKNBK XX	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości po-	szt.		
d.1.	2401-03	jedynczych fleków do 10 cm <sup>2</sup>			
3					
223	6		szt.	6,00	
224	9		szt.	9,00	
225	3		szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
25	TZKNBK XV	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0431-01				
3					
		poz.23	m <sup>2</sup>	21,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,94</b>
26	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po	m <sup>2</sup>		
d.1.	0432-01	raz pierwszy			
3					
		poz.25	m <sup>2</sup>	21,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,94</b>
27	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu -	m <sup>2</sup>		
d.1.	0432-02	drugi raz			
3					
		poz.25	m <sup>2</sup>	21,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,94</b>
28	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
d.1.	0437-01				
3					
		poz.25	m <sup>2</sup>	21,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,94</b>
29	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.	0437-02				
3					
		poz.25	m <sup>2</sup>	21,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,94</b>
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
4					
218	1,35*0,3		m <sup>2</sup>	0,41	
219	2,9*0,3+19		m <sup>2</sup>	19,87	
223	2,9*0,3+24,4		m <sup>2</sup>	25,27	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	224	2,9*0,3+23	m <sup>2</sup>	23,87	
	225	1,35*0,3+17	m <sup>2</sup>	17,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,83</b>
31 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	218	2*2,3*0,3	m <sup>2</sup>	1,38	
	219	2*3,5*0,3	m <sup>2</sup>	2,10	
	223	2*3,5*0,3+55,8	m <sup>2</sup>	57,90	
	224	2*3,5*0,3+51,3	m <sup>2</sup>	53,40	
	225	3,5*0,3+50,5	m <sup>2</sup>	51,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,33</b>
32 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.31	m <sup>2</sup>	166,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,33</b>
33 d.1. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.30	m <sup>2</sup>	86,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,83</b>
34 d.1. 4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2*2*3,5+2*1,8	m	17,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,60</b>
<b>1.5</b>		<b>POSADZKI</b>			
35 d.1. 5	KNR 19-01 0931-04	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych lub jesionowych o gr. 22 mm mocowanych na gwoździe o pow. do 5 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,50</b>
36 d.1. 5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m <sup>2</sup>		
		64,4	m <sup>2</sup>	64,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,40</b>
37 d.1. 5	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
		poz.36	m <sup>2</sup>	64,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,40</b>
38 d.1. 5	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
		2*(5,9+3,45)+2*(5,9+4,14)+2*(5,9+4)+2*(5,9+2,9)	m	76,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,18</b>
39 d.1. 5	TZKNBK XV 0442-01	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - zagruntowanie	m		
		poz.38	m	76,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,18</b>
40 d.1. 5	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - pierwszy raz	m		
		poz.38	m	76,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,18</b>
41 d.1. 5	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - drugi raz	m		
		poz.38	m	76,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,18</b>
42 d.1. 5 analogia	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża balkonu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
43 d.1. 5 analogia	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża balkonu - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1104-02	zatarte na gładko			
5	1104-03				
		4	m <sup>2</sup>	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
45		Wykonanie prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z balkonu	kpl.		
d.1.	analiza indy-				
5	widualna				
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>