


ZESTAWIENIE POMIESZCZ		
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
2.1	SALA WYKŁADOWA STREFA AMFIATRU I ANTRESOLI	122.9
2.2	KORYTARZ	poza zakresem
2.3	WENTYLATOROWNIA	66.4
2.4	MASZYNOWNIA WINDY	poza zakresem
Razem		189.3

WYMAGANE NAŁĄCZENIE ŚWIATŁA	[lux]
500	
200	
poza zakresem	



## UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPWIEDNIAMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALOWĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
- WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONAWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- OPIS WARSTW WG RYS. PRZEKROJÓW
- GNIAZDA OGÓLNE NA WYS.0.3m OD PODŁOGI
- NA SALI WYKŁADOWEJ GNIAZDA PODŁATOWE I GNIAZDA OGÓLNE-MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA Z TABLICZY STEROWNICZEJ
- GNIAZDO DO ZASILANIA ROUTERA WIFI MONTOWAĆ NA WYS.MONTAŻU ROUTERA
- PRZEŚCIEĆ INSTALACJĘ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABIEPIECZYĆ DO KLASY TEJ PRZEGRODY
- OSPRZĘT NA SALI WYKŁADOWEJ NA POZIOMIE KATEDRY POKAZANO NA RYS.E/01

## LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG.P/T
- GNIAZDO ZASILANIA OGÓLNE
- GNIAZDO ZASILANIA PODŁATOWE PODWÓJNE
- OPRAWA OGÓLNA
- OPRAWA OGÓLNA –KINKIET
- OPRAWA NABŁATOWA 2–STANOWISKOWA
- OPRAWA W STOPNIACH
- OPRAWA AWARYJNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM
- ROLETY OKIENNE
- ROUTER WIFI

VANELLUS		BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka	
Inwestor		Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu	
Obiekt		Wybrzeże L. Pasteura 1, 50–367 Wrocław	
Temat		Remont Sali Wykładowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej	Stadium PB
Projektant		Ludwik Adamnik	96/99/DUW
Sprawdzający		inż. Andrzej Bróś	59/90/UW
Opracował		Ludwik Adamnik	03.2018
Tytuł rys.		POZ. ANTRESOLI I PODDASZA	Nr rysunku E/02
INSTALACJA ELEKTRYCZNA			