

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ I PIETRA			
1.1		ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1	okna				
1	1	1,3*2,33	m ²	3,03	
2	2	1,3*2,33	m ²	3,03	
3	3	1,3*2,33*2	m ²	6,06	
4	4	1,3*1,76*3	m ²	6,86	
	drzwi				
2	2	0,8*2	m ²	1,60	
	pom. lodó- wek	0,8*2	m ²	1,60	
				RAZEM	22,18
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0353-11				
1	1	1,5	m	1,50	
2	2	1,5	m	1,50	
3	3	1,5*2	m	3,00	
4	4	1,5*3	m	4,50	
				RAZEM	10,50
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0329-02				
1	1	0,6	m ²	0,60	
				RAZEM	0,60
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.	0313-04				
1	1	1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
5	KNP1 01	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem - wyniesienie mebli	m ³		
d.1.	0102-02.04				
1	1				
4	4	6*2*0,5+2,4*2*0,5	m ³	8,40	
				RAZEM	8,40
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1	1				
1	1	0,3*(3,1+3)*2*4	m ²	14,64	
2	2	0,3*(2,8+3,8)*2*4	m ²	15,84	
3	3	0,3*(6+3)*2*4	m ²	21,60	
4	4	0,3*(7,8+3,6)*2*4	m ²	27,36	
	korytarz	0,3*7,8*4	m ²	9,36	
				RAZEM	88,80
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1	1				
	ściany				
	poz.6/0,3-poz.6-poz.1				
	A (suma częściowa)			185,02	

				185,02	
	sufity				
	3,1*3+2,8*3,8+6*3+7,8*3,6				
	B (suma częściowa)			66,02	

				66,02	
				RAZEM	251,04
8	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
d.1.	1101-02				
1	1101-05				
		poz.6*0,03+poz.5*0,15+poz.1*0,15+poz.2*0,05*0,2	m ³	7,36	
				RAZEM	7,36
9		Koszty składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.	analiza indywidualna				
1	1	poz.8	m ³	7,36	
				RAZEM	7,36
1.2		TYNKI I ZABUDOWY			
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.	0711-03				
2	2	poz.6	m ²	88,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	88,80
11	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
	2				
	1	2*2,33	m	4,66	
	2	2*2,33	m	4,66	
	3	4*2,33	m	9,32	
	4	6*1,76	m	10,56	
	pom. lodó- wek	4	m	4,00	
				RAZEM	33,20
12	KNR 0-33 d.1. 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
	2	poz.11	m	33,20	
				RAZEM	33,20
13	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
	2	poz.6/0,3-poz.1+poz.11*0,25	m ²	282,12	
				RAZEM	282,12
14	KNR 2-02 d.1. 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	2	8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
15	KNR 2-02 d.1. 0829-08 z. 2 sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m ² .	m ²		
	2	8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
16	KNR 5-14 d.1. 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
	2	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.3		STOLARKA			
17	KNR 2 d.1. 1101-03	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m ²	m ²		
	3				
	1	1,3*2,33	m ²	3,03	
	2	1,3*2,33	m ²	3,03	
	3	1,3*2,33*2	m ²	6,06	
	4	1,3*1,76*3	m ²	6,86	
				RAZEM	18,98
18	KNR 4-01 d.1. 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	3				
	1	1	szt.	1,00	
	2	1	szt.	1,00	
	3	2	szt.	2,00	
	4	3	szt.	3,00	
				RAZEM	7,00
19	KNR-W 4-01 d.1. 0920-10	Dodatek za montaż nawiewnika ciśnieniowego	szt.		
	3 analogia				
	1	1	szt.	1,00	
	2	1	szt.	1,00	
	3	2	szt.	2,00	
	4	3	szt.	3,00	
				RAZEM	7,00
20	KNR-W 4-01 d.1. 0921-05	Dodatek za montaż otwieracza naświetla	szt.		
	3 analogia				
	1	1	szt.	1,00	
	2	1	szt.	1,00	
	3	2	szt.	2,00	
	4	3	szt.	3,00	
				RAZEM	7,00
21	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	3				
	1	1	szt.	1,00	
	2	1	szt.	1,00	
	3	1	szt.	1,00	
	4	1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
22	KNR 19-01 d.1. 1310-03 3	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych - drzwi	m ²		
	1	0,8*2*2	m ²	3,20	
	2	0,8*2	m ²	1,60	
	3	0,8*2*2	m ²	3,20	
	4	0,8*2	m ²	1,60	
				RAZEM	9,60
23	TZKNBK XX d.1. 2401-03 3	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 10 cm ²	szt.		
		36	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
24	TZKNBK XV d.1. 0431-01 3	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		poz.22	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
25	TZKNBK XV d.1. 0432-01 3	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.24	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
26	TZKNBK XV d.1. 0432-02 3	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.24	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
27	TZKNBK XV d.1. 0437-01 3	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
		poz.24	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
28	TZKNBK XV d.1. 0437-02 3	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
		poz.24	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
29	KNR 19-01 d.1. 1024-21 3	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
30	KNR 19-01 d.1. 1024-24 3	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.4		ROBOTY MALARSKIE			
31	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.13	m ²	282,12	
				RAZEM	282,12
32	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	1	9,3	m ²	9,30	
	2	10,5	m ²	10,50	
	3	22,2	m ²	22,20	
	4	28,2	m ²	28,20	
	nadproża	1,35*0,3*7	m ²	2,84	
				RAZEM	73,04
33	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.31	m ²	282,12	
				RAZEM	282,12
34	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.32	m ²	73,04	
				RAZEM	73,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2*2*3,5+2*1,8	m	17,60	
				RAZEM	17,60
36	KNNR 2 d.1. 1404-02 4	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
1.5		POSADZKI			
37	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		66	m ²	66,00	
				RAZEM	66,00
38	KSNR 3 d.1. 0801-05 5	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
39	KNR-W 2-02 d.1. 1104-02 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
40	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
41	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
42	KNR 19-01 d.1. 0933-03 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m ²		
		28,1	m ²	28,10	
				RAZEM	28,10
43	KNR-W 4-01 d.1. 0819-07 5	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		poz.42	m ²	28,10	
				RAZEM	28,10
44	KNR 19-01 d.1. 0932-05 5	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
		2*(7,8+3,6)	m	22,80	
				RAZEM	22,80
45	TZKNBK XV d.1. 0442-01 5	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - zagruntowanie	m		
		poz.44	m	22,80	
				RAZEM	22,80
46	TZKNBK XV d.1. 0442-02 5	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - pierwszy raz	m		
		poz.44	m	22,80	
				RAZEM	22,80
47	TZKNBK XV d.1. 0442-03 5	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - drugi raz	m		
		poz.44	m	22,80	
				RAZEM	22,80
48	KNR 9-21 d.1. 0101-03 5	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²		
		1	m ²	9,30	
		2	m ²	10,60	
				RAZEM	19,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 7-12 d.1. 0101-01 5 9905-1 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o I lub II stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		10,6	m ²	10,60	
				RAZEM	10,60
50	KNR 9-21 d.1. 0107-04 5	Usuwanie namotu i szlamu z piwnic w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 1-5 cm, oczyszczenie kanałów technologicznych	m ²		
		10,6	m ²	10,60	
				RAZEM	10,60
51	KNR 9-21 d.1. 0303-03 5	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m ²		
		17,77	m ²	17,77	
				RAZEM	17,77
52	KNR 7-12 d.1. 0201-01 5	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowych konstrukcji pełnościennych	m ²		
		10,6	m ²	10,60	
				RAZEM	10,60
53	KNR 7-12 d.1. 0209-01 5	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		10,6	m ²	10,60	
				RAZEM	10,60